N	Descrizione	ps	lungh	largh	altez	um	Q.tà	prezzo	importo
1	Fornitura di conglomerato cementizio								
	Classe C 16/20 fornito posto serbatoi di Santa								
	Caterina								
	Ampliamento base cabina		2,00	3,00	0,20	mc	1,20	120,00	144,00
2	Fornitura di impermeabilizzante elastomerica								
	con resine isolanti								
	Copertura		2,60	3,70		mq	9,62	25,00	240,50
3	Fornitura di scossalina in lamiera zincata pre-								
	verniciata, sagomata secondo la sezione del								
	cordolo in cui collocarla, sviluppo non inferiore a								
	cm 25 compresi rivetti e quant'altro per la posa					ml	12,60	40,00	504,00
	Sommano							€	888,50
	IVA 22%							€	195,47
	Importo complessivo							€	1.083,97
	In cifra tonda							€	1.084,00
							Il Tecnico		