

**Comune di Randazzo**  
Città Metropolitana di Catania

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di sistemazione e di adattamento relativi ai locali destinati alle attività didattiche dell'Immobile che ospita l'Istituto Comprensivo Statale "Edmondo De Amicis" di Randazzo (CT), Piazza Loreto s.n.c.

**COMMITTENTE:** Comune di Randazzo

Randazzo, 25/11/2022

IL TECNICO



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |                               |       |                         | Quantità                                 | IMPORTI  |          |
|---------------------|---|------------|-------------------------------|-------|-------------------------|--|----------|----------|
|                     |   | par.ug.    | lung.                         | larg. | H/peso                  |  | unitario | TOTALE   |
|                     | RIPORTO   |            |                               |       |                         |  |          |          |
|                     | <b>LAVORI A MISURA</b>  |            |                               |       |                         |  |          |          |
| 1<br>21.01.24       | Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.<br><b>PIANO TERRA</b><br>Per la rimozione degli attuali vasi igienici<br>Per la rimozione dell'attuale lavabo   |            |                               |       |                         | 4,00<br>1,00                             |          |          |
|                     | SOMMANO cad   |            |                               |       |                         | 5,00                                     | 22,73    | 113,65   |
| 2<br>15.01.08       | Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.<br><b>PIANO TERRA</b><br>Per la collocazione dei nuovi vasi igienici adeguati all'utilizzo da parte dei piccoli alunni   |            |                               |       |                         | 4,00                                     |          |          |
|                     | SOMMANO cad   |            |                               |       |                         | 4,00                                     | 359,78   | 1'439,12 |
| 3<br>15.01.05       | Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda ... ne, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.<br><b>PIANO TERRA</b><br>Per la collocazione del nuovo lavabo adeguato all'utilizzo da parte dei piccoli alunni  |            |                               |       |                         | 1,00                                     |          |          |
|                     | SOMMANO cad   |            |                               |       |                         | 1,00                                     | 367,21   | 367,21   |
| 4<br>21.01.23       | Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.<br><b>PIANO TERRA</b><br>Per eventuali rimozioni di tubazioni ammalorate  |            |                               |       |                         | 30,00                                    |          |          |
|                     | SOMMANO m   |            |                               |       |                         | 30,00                                    | 4,34     | 130,20   |
| 5<br>02.02.08       | Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facc ... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.<br>Per la costituzione della parete divisoria aula n. 30   |            | 6,05                          |       | 3,200                   | 19,36                                    |          |          |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |                               |       |                         | 19,36                                    | 87,58    | 1'695,55 |
| 6<br>11.01.02       | Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.<br><b>PIANO TERRA</b><br><br><b>Per la tinteggiatura dei locali destinati a servizi igienici per gli alunni della scuola dell'infanzia</b><br>Pareti locale Anbti WC *(lung.=(4,10*2)+(3,10*2))<br>Soffitto locale Anti WC<br>A detrarre finestre locale Anti WC<br>A detrarre porta locale Anti WC |            |                               |       |                         | 1,00<br>17,28<br>12,71<br>-0,77<br>-0,50 |          |          |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            | 14,40<br>4,10<br>1,53<br>1,00 | 3,100 | 1,200<br>0,500<br>0,500 |  |          |          |
|                     | A RIPORTARE   |            |                               |       |                         | 29,72                                    |          | 3'745,73 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | RIPORTO   |            |       |       |        | 29,72    |          | 3'745,73  |
|                     | Pareti locale WC $*(lung.=(3,82*2)+(2,00*2)+(1,23*2)+(1,00*2)+(0,75*2)+(1,00*2)+(0,75*2)+(1,00*2)+(0,75*2)+(1,00*2))$ |            | 26,60 |       | 1,200  | 31,92    |          |           |
|                     | A detrarre finestra locale WC   | -1,00      | 1,55  |       | 0,500  | -0,78    |          |           |
|                     | A detrarre porta locale WC  | -1,00      | 1,00  |       | 0,500  | -0,50    |          |           |
|                     | <b>Per la tinteggiatura dell'ambiente destinato a Refettorio (Scuola dell'infanzia)</b>                               |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     | Pareti $*(lung.=(5,90*2)+(6,60*2))$   |            | 25,00 |       | 3,200  | 80,00    |          |           |
|                     | Soffitto  |            | 5,90  | 6,600 |        | 38,94    |          |           |
|                     | A detrarre porte-finestre $*(lung.=1,60+2,45)$  | -1,00      | 4,05  |       | 0,500  | -2,03    |          |           |
|                     | A detrarre porte  | -1,00      | 1,00  |       | 0,500  | -0,50    |          |           |
|                     | <b>PIANO PRIMO</b>  |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>Per la tinteggiatura dei locali destinati a servizi igienici per gli alunni della scuola Primaria</b>              |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | Pareti locale Anti WC $*(lung.=(4,77*2)+(3,08*2))$  |            | 15,70 |       | 1,200  | 18,84    |          |           |
|                     | Soffitto locale Anti WC   |            | 4,77  | 3,080 |        | 14,69    |          |           |
|                     | A detrarre Finestre locale Anti WC $*(lung.=0,99+0,61+1,03)$  | -1,00      | 2,63  |       | 0,500  | -1,32    |          |           |
|                     | A detrarre porte locale Anti WC $*(lung.=1,20+1,20+1,00)$   | -1,00      | 3,40  |       | 0,500  | -1,70    |          |           |
|                     | Pareti locale WC $*(lung.=(5,72*2)+(1,50*2)+(0,97*2)+(1,46*2)+(1,15*2)+(1,46*2)+(0,99*2)+(1,46*2)+(2,88*2)+(1,46*2))$ |            | 38,10 |       | 1,200  | 45,72    |          |           |
|                     | Soffitti locale WC $*(par.ug.=(5,72*1,50)+(0,97*1,46)+(1,15*1,46)+(0,99*1,46)+(2,23*1,46))$                           | 16,38      |       |       |        | 16,38    |          |           |
|                     | A detrarre finestre   | -9,00      | 1,00  |       | 0,500  | -4,50    |          |           |
|                     | A detrarre finestre $*(lung.=0,97+1,01+0,98+1,05+1,06+1,10)$  | -1,00      | 6,17  |       | 0,500  | -3,09    |          |           |
|                     | <b>Per la tinteggiatura dei locali destinati ad aula didattica (ex Laboratorio Informatico)</b>                       |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | Pareti $*(lung.=6,12+8,38+6,10+11,08)$  |            | 31,68 |       | 3,200  | 101,38   |          |           |
|                     | Soffitto  |            |       |       |        | 58,00    |          |           |
|                     | A detrarre finestre $*(lung.=1,92+1,93+1,28+1,36)$  | -1,00      | 6,49  |       | 2,000  | -12,98   |          |           |
|                     | A detrarre porta  | -1,00      | 1,00  |       | 2,500  | -2,50    |          |           |
|                     | <b>Per la tinteggiatura dei locali destinati ad aula didattica (ex Laboratorio di Scienze)</b>                        |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | Pareti $*(lung.=(6,54*2)+(7,01*2))$   |            | 27,10 |       | 3,200  | 86,72    |          |           |
|                     | Parete opposta  |            | 6,01  |       | 3,200  | 19,23    |          |           |
|                     | Soffitto  |            | 6,54  | 7,010 |        | 45,85    |          |           |
|                     | A detrarre finestre   | -2,00      | 2,45  |       | 2,000  | -9,80    |          |           |
|                     | A detrarre porta  | -1,00      | 1,00  |       | 2,500  | -2,50    |          |           |
|                     | <b>PIANO SECONDO</b>  |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>Per la tinteggiatura dei locali destinati ad aula didattica (ex Laboratorio di falegnameria)</b>                   |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | Pareti $*(lung.=(6,75*2)+(6,60*2))$   |            | 26,70 |       | 3,200  | 85,44    |          |           |
|                     | Soffitto  |            | 6,75  | 6,600 |        | 44,55    |          |           |
|                     | A detrarre finestre $*(lung.=(2,50*2))$   | -1,00      | 5,00  |       | 2,000  | -10,00   |          |           |
|                     | A detrarre porta  | -1,00      | 1,00  |       | 2,500  | -2,50    |          |           |
|                     | <b>Per la tinteggiatura dei locali destinati ad aula didattica (ex Aula ERASMUS)</b>                                  |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | Pareti $*(lung.=(6,80*2)+(6,60*2))$   |            | 26,80 |       | 3,200  | 85,76    |          |           |
|                     | Soffitto  |            | 6,80  | 6,600 |        | 44,88    |          |           |
|                     | A detrarre finestre $*(lung.=(2,50*2))$   | -1,00      | 5,00  |       | 2,000  | -10,00   |          |           |
|                     | A detrarre porta  | -1,00      | 1,00  |       | 2,500  | -2,50    |          |           |
|                     |   |            |       |       |        | 850,29   |          |           |
|                     |   |            |       |       |        | -68,47   |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |       |       |        | 781,82   | 8,72     | 6'817,47  |
|                     | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>  |            |       |       |        |          |          | 10'563,20 |
|                     | <b>TOTALE euro</b>  |            |       |       |        |          |          | 10'563,20 |
|                     | A RIPORTARE   |            |       |       |        |          |          |           |

